SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA

Số: 524/VNCB-HCQT

V/v: Mời chào giá sửa chữa hệ thống VRF điều hòa trung tâm tại phòng mổ khoa Gây mê hồi sức (khu B) cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa hệ thống VRF điều hòa trung tâm tại phòng mổ khoa Gây mê hồi sức (khu B) cho Bệnh viện

Tháng 07/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba có kế hoạch sửa chữa hệ thống VRF điều hòa trung tâm tại phòng mổ khoa Gây mê hồi sức (khu B) cho Bệnh viện để phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện. Nội dung việc sửa chữa hệ thống VRF điều hòa trung tâm tại phòng mổ khoa Gây mê hồi sức (khu B) cho Bệnh viện được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm đến khảo sát, lập báo giá, nội dung công việc thực hiện như trên.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Mr. Hoàng Xuân Bảo ĐT: 02438253304 – 0913345040

Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Địa chỉ: Số 37 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2026

Đến 17 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện;
- Giám đốc (B/c);
- Lưu: HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA

Nguyễn Mạnh Cường

Phụ lục: Sửa chữa hệ thống VRF điều hòa trung tâm tại phòng mổ khoa Gây mê hồi sức (khu B) cho Bệnh viện

(Kèm theo Công văn mời chào giá ngày 28/7/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba

Stt	Nội dung công việc	Thương hiệu - Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)		Thành tiền (VNĐ)	
					Vật tư	Nhân công	Vật tư	Nhân công
1	Thay Bảo ôn ống đồng dẫn ga, đường kính ống 9,5/19,1mm dày 25 mm + vật tư phụ (băng dính, dây thít, băng cuốn, keo...) + Nhân công kiểm tra, thu gas, hút chân không, chạy máy	Superlon - Việt Nam	m	16				
2	Bảo ôn ống đồng dẫn ga, đường kính ống 12,7/22,2 mm dày 25 mm và vật tư phụ (băng dính, dây thít, băng cuốn, keo...) + Nhân công kiểm tra, thu gas, hút chân không, chạy máy	Superlon - Việt Nam	m	3				
3	Bảo ôn ống đồng dẫn ga, đường kính ống 15,9/28,6 mm dày 25 mm và vật tư phụ (băng dính, dây thít, băng cuốn, keo...) + Nhân công kiểm tra, thu gas, hút chân không, chạy máy	Superlon - Việt Nam	m	16				
4	Bảo ôn Ống nhựa PVC D27 thoát nước ngưng, Bảo ôn dày 19 mm và vật tư phụ (băng dính, dây thít, băng cuốn, keo...) + Nhân công kiểm tra, thu gas, hút chân không, chạy máy	Superlon - Việt Nam	m	8				
5	Bảo ôn Ống nhựa PVC D34 thoát nước ngưng, Bảo ôn dày 19 mm và vật tư phụ (băng dính, dây thít, băng cuốn, keo...) + Nhân công kiểm tra, thu gas, hút chân không, chạy máy	Superlon - Việt Nam	m	7				
	Tổng cộng chưa VAT							
	Thuế %							
	Tổng cộng gồm VAT							
	Tổng cộng gồm VAT Nhân công và Vật tư							